

令和6年度	工 事 設 計 書						
工事番号	三下南修 第6号						
下水道名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）						
施工地名	三重県四日市市楠町北五味塚地内	調 査					
工事名	南部浄化センターNo. 42循環ポンプ分解整備工事	技 師		係			
工事費	_____ 円		公益財団法人 三重県下水道公社				
	うち消費税相当額 _____ 円		設 計	令和6年 6月 11日			
工期	契約の日から	令和7年 2月 19日	まで	設 計		検 算	
工 事 の 概 要			起 工 理 由				
No. 42循環ポンプ分解整備工事 一式			南部浄化センター水処理施設地下管廊に設置のNo. 42循環ポンプの分解整備を行うことにより、機能回復、信頼性向上を図る。				

本工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	直接工事費							
		材料費						
			直接材料費	式	1	—		第1号明細書
			補助材料費	式	1	—		
			小計					
		労務費						
			機械設備据付労務費	式	1	—		第2号明細書
			小計					
		直接経費						
			機械経費	式	1	—		
			小計					
		複合工費		式	1	—		第3号明細書
			小計					
		仮設費		式	1	—		
			小計					
	直接工事費計							
	間接工事費							
		共通仮設費						
			運搬費	式	1	—		
			準備費	式	1	—		
			安全費	式	1	—		

第1号明細書

項目	形状	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（直接材料費）						
Oリング	G-220	個	1			
インペラロックボルト	M22*120*50	個	1			
Oリング	G-165	個	1			
Oリング	G-400	個	1			
Oリング	G-400	個	1			
フロントカバー調整シム	T0.5	個	4			
フロントカバー調整シム	T2.0	個	6			
Aカバー		個	1			
Vリング	V-75S	個	1			
Bカバー		個	1			
Vリング	V-65S	個	1			
ベアリングハウジング		個	1			
Oリング	GS-170	個	1			
ベアリング	6315	個	1			
ベアリング	7314BDB	個	1			
ベアリングナット	AN14	個	1			
ベアリングワッシャー	AW14	個	1			
Aカバーパッキン		個	1			
Bカバーパッキン		個	1			
調整シムA	T1.0	個	8			
調整シムB	T0.5	個	4			

